

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	ยอดยกมา				128,506.00		50,608.04	179,114.04	
		-		-	-	0.00	-	-	
		-		-	-	0.00	-	-	
		-		-	-	0.00	-	-	
	รวมหมวดงานโรงเรือน				128,506.00		50,608.04	179,114.04	
								179,114.04	

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน

ตัวอักษร

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทสี่สตางค์

ลงชื่อ



คำนวณราคา

(นายขวัญชัย มนอยู่พะเนา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อน้ำในคลองลำแจะ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองลำแจะบ้านเขลิยง หมู่ที่ 6 ต.เขลิยง อ.ศรีบุรี จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อน้ำ คลส. กว้าง 5.95 เมตร ยาว 7.72 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า 45.93 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.เขลิยง กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขลิยง อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย นายขวัญชัย มนอยู่พะเนาว์

ตำแหน่ง นายชงโยธาชำบุญงาน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	หมวดอิฐฉนวน								
	1.1 งานรื้อท่อน้ำ คลส. ของเดิมที่ชำรุด	25.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	15,000.00	15,000.00	
2	หมวดดวงงานก่อสร้างทั่วไป								
	2.1 งานนั่งร้าน+ค้ำยันไม้ยูคา ขนาด ศก. 3"-5" ยาว 5.00 ม./ต้น	280.00	ต้น	200.00	56,000.00	60.00	16,800.00	72,800.00	
	2.2 งานเพิ่มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18x8.00 ม.	12.00	ต้น	1,196.26	14,355.12	358.88	4,306.54	18,661.66	
	2.3 คัดตั่วเสาเข็ม	12.00	ต้น	-	-	180.00	2,160.00	2,160.00	
	2.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม	1,499.00	11,992.00	498.00	3,984.00	15,976.00	
	2.5 เหล็กเส้น DB 16	300.20	กก.	19.07	5,724.81	3.30	990.66	6,715.47	
	2.6 เหล็กเส้น DB 12	17.76	กก.	19.62	348.45	3.30	58.61	407.06	
	2.7 เหล็กเส้น RB 6	39.96	กก.	18.94	756.84	4.10	163.84	920.68	
	2.8 ตะแกรงสังกะสีรูป ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 เมตร	60.00	ตร.ม.	53.00	3,180.00	5.00	300.00	3,480.00	
	2.9 แผ่นพื้นสำเร็จรูป	35.70	ตร.ม.	220.00	7,854.00	25.00	892.50	8,746.50	
	2.10 งานแบบหล่อ	26.00	ตร.ม.	401.87	10,448.62	154.00	4,004.00	14,452.62	
	2.11 ขัดหยาบผิวพื้น	45.93	ตร.ม.	99.00	4,547.07	30.00	1,377.90	5,924.97	
3	หมวดดวงงานราวกันตก								
	3.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 3" ยาว 6.00 ม.	4.00	ท่อน	1,274.77	5,099.08	0.00	-	5,099.08	
	3.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 2" ยาว 6.00 ม.	10.00	ท่อน	700.00	7,000.00	0.00	-	7,000.00	
	3.3 งานทาสีน้ำมัน	15.00	ตร.ม.	80.00	1,200.00	38.00	570.00	1,770.00	
	รวม				128,506.00		50,608.04	179,114.04	
	ยอดยกไป							179,114.04	


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงทำน้ำในคลองลำแะ
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณคลองลำแะบ้านเฉลียงทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
แบบ ปร.4 ที่แบบมีจำนวน	2 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	5 กรกฎาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	179,114.04	1.3074	234,173.69	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			237,173.69	
	คิดเป็นเงินประมาณการ (ขอรับงบประมาณเพียง)			237,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 285/2560 ลว. 28 มิถุนายน 2560 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามตามลำดับ

ลงชื่อ  ประธานฯ
(นายชาญชัย ทองดอนน้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ปลัด อบต./เห็นชอบ
(นางสาวชุตานา สังฆะมณี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวสมิตรา รอดกระโทก)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ  นายก อบต./อนุมัติ
(นายวิเชียร วัฒนาประชากุล)

ลงชื่อ ส.อ.  กรรมการ
(สิทธิพงษ์ รักษากระโทก)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงทำน้ำในคลองลำแชะ หมู่ที่ ๖ บ้านเฉลียงทุ่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ดำเนินการปรับปรุงทำน้ำในคลองลำแชะ (ตามแบบ อบต.กำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๓๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างและบัญชีรายละเอียดปริมาณงานค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญชัย ทองดอนน้อย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมิตรา รอดกระโทก	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด	เป็น กรรมการ
๓. สิบเอกสิทธิพงษ์ รักษ์กระโทก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็น กรรมการ