แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางหนองโก จากต้นตาล ถึง ไร่นายบุญสม บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 8 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 3,800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,400.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคา นายชาญชัย ทองดอนน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราครต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	11,400.00	3.57	40,698.00	1.3624	4.86	55,446.96
2	งานดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	-	160.81	-	1.3624	219.09	-
3	งานพื้นทางหินคลุหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	1,881.00	485.03	912,332.03	1.3624	660.80	1,242,961.15
4	งานท่อระบายน้ำ คสล.	ท่อน	-	812.81	-	1.3624	1,107.37	-
					-		-	-
		รวม			953,030.03		1,992.12	1,298,408.11
		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน						1,298,408.11
		คิดเป็นเงินประมาณการตามงบประมาณ (ขอรับงบประมาณเพียง)						**1,298,000.00**

ตัวอักษร หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เฉลียง ที่ 67/2562 ลงวันที่ 20 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ให้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,298,000.00 บาท **หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน**

ลงชื่อ ..... นายช่างโยธาอาวุโส/ประธาน
(นายขัวญชัย มนอยู่พะเนาว์)

ลงชื่อ ..... ปลัด อบต./เห็นชอบ
(นางสาวชุดาภา สังฆะมณี)

ลงชื่อ ..... หัวหน้า สป./กรรมการ
(นางสาวสมิตรา รอดกระโทก)

ลงชื่อ ..... นายก อบต./อนุมัติ
(นายวิเชียร วัฒนาประชากุล)

ลงชื่อ ..... นักพัฒนาชุมชน/กรรมการ
(นางสาวกีรติญา พูนกระโทก)

ข้อมูลประมาณราคา

1. ใช้ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง ราคา 27.00-27.99 บาท/ลิตร
2. ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2562
3. ใช้หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560
4. ใช้ราคาวัสดุ และแหล่งวัสดุ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 ของแขวง ทช.นม. ที่ คค 0703.20/4452 ลว. 31 ก.ค. 61