

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ....วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านโคกแขวน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 690,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ดำเนินการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด  $\varnothing$  0.80 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 103.00 เมตร ตามแบบที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 697,064.35 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างและบัญชีรายละเอียดปริมาณงานค่าก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 


1. นางสาวภัสสรณ์ เอี่ยมไมตรี	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
2. สิบเอกสิทธิพงษ์ รักษ์กระโทก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็น กรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ล่ากระโทก	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก			
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน บ้านโคกแขวน หมู่ที่ 5 ต.เจดีย์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา			
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ อําเภอกบุรี จังหวัดนครราชสีมา			
แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน	2	แผ่น	แบบ ปร.4 (พ) ที่แนบมีจำนวน	1
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 ธันวาคม 2565			

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	522,647.15	1.3072	683,204.35	
2	กลุ่มงาน/งาน	13,860.00	1.0000	13,860.00	
3	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			697,064.35	
	คิดเป็นเงินประมาณการ (ขอรับงบประมาณเพียง)			697,064.35	
	ตัวอักษร	หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบลบาทสามสิบบห้าสตางค์			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เจดีย์ ที่ 559/2565 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ให้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 697,064.35 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบลบาทสามสิบบห้าสตางค์)

ลงชื่อ  ประธาน  
 (นางสาวภัสสรณ์ เอี่ยมไมตรี)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นางสาวชูดากา สังขะมณี)  
 ปลัด อบต.

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (สืบเอกสิทธิ์พงษ์ รักษากระโทก)  
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  อนุมัติ  
 (นายสมเจตน์ จันทร์พยับ)  
 นายก อบต.

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
 (นายอริวัฒน์ สํากระโทก)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

งบ: งบฯ งบฯ เงินรวม 690,000 บาท




แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ                      โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก  
 สถานที่ก่อสร้าง                บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน บ้านโคกแขวน หมู่ที่ 5 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ    องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 คำนวณราคากลางโดย        นายขวัญชัย มนอยู่พะเนาวิ                      ตำแหน่ง    นายช่างโยธาอาวุโส                      เมื่อวันที่        15 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งบ่อพักน้ำคสล. สำเร็จรูป สำหรับท่อ 0.80 ม. จำนวน 19 บ่อ	308.44	บาท/บ่อ	5,860.36	
2	ค่าเช่ารถเครน จำนวน 1 วัน	8,000.00	บาท/วัน	8,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				13,860.36	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				13,860.00	

ตัวอักษร                      หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ  ประธาน  
 (นางสาวกรภัสสรณ์ เขียมไมตรี)  
 ลงชื่อ  กรรมการ  
 (สิบเอกสิทธิ์พงษ์ รักษ์กระโทก)  
 ลงชื่อ  กรรมการฯ  
 (นายอิทธิวัฒน์ ลำกระโทก)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน หมู่ที่ 5 ต.เอื้อง อ.ศรีบุญ จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 103.00 ม. ตามแบบที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเอื้อง อำเภอศรีบุญ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565


หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานปรับปรุงพื้นที่								
	1.1 งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (15-20 ซม.)	94.00	ตร.ม.	-	-	97.00	9,118.00	9,118.00	
2	หมวดงานท่อระบายน้ำค.ส.ล. + บ่อพัก								
	2.1 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม.	93.00	เมตร	1,907.37	177,385.41	-	-	177,385.41	
	2.2 บ่อพักน้ำคสล. สำเร็จรูป สำหรับท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.	19.00	บ่อ	5,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
	2.3 ทราयरองพื้น	2.00	ลบ.ม.	460.00	920.00	99.00	198.00	1,118.00	
	2.4 แผ่นพื้นสำเร็จรูป	65.00	ตร.ม.	227.00	14,755.00	25.00	1,625.00	16,380.00	
	2.5 เหล็ก Flat Bar ขนาด 2 นิ้ว ทน 9.0 มม.	106.00	ท่อน	778.00	82,468.00	210.00	22,260.00	104,728.00	
	2.6 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4.0 มม. 18.40 กก./ท่อน	16.00	ท่อน	460.00	7,360.00	184.00	2,944.00	10,304.00	
3	หมวดงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	28.00	ลบ.ม.	1,892.95	53,002.60	306.00	8,568.00	61,570.60	
	3.2 เหล็กไวร์เมช Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	222.00	ตร.ม.	39.00	8,658.00	5.00	1,110.00	9,768.00	
	3.3 ทราयरองพื้น	14.00	ลบ.ม.	460.00	6,440.00	99.00	1,386.00	7,826.00	
	3.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	12.00	ตร.ม.	222.71	2,672.52	133.00	1,596.00	4,268.52	
4	หมวดงานทาสี								
	4.1 งานทาสีกันสนิม	85.00	ตร.ม.	46.51	3,953.35	35.00	2,975.00	6,928.35	
	รวม/ยอดยกไป				452,614.88		51,780.00	504,394.88	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			452,614.88		51,780.00		504,394.88	
5	หมวดงานอื่นๆ								
	5.1 งานดินถม	95.00	ลบ.ม.	151.37		-		14,380.15	
	5.2 งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	76.00	ลบ.ม.	-		19.37		1,472.12	
	5.3 งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล.	32.00	เมตร	-		75.00		2,400.00	รื้อขนไป
	รวม								
				466,995.03		55,652.12		522,647.15	
	รวมราคาค่าต้นทุน								
	ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 35.00-35.99 บาท/ลิตร								

ตัวอักษร: ทำแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์

ลงชื่อ  ประธาน  
 (นางสาวศรีสรณ์ เอี่ยมเมตร)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (สืบเอกสิทธิพงษ์ รักษ์กระโทก)  
 เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
 (นายอรรถวัฒน์ ล่ากระโทก)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ข้อมูลประมาณราคา

- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน 2565
- ใช้หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560